

## College informatiebrief

Onderwerp: mededelingen vanuit het college

Datum: 4 maart 2014

---

### Portefeuille A. de Waard

#### 1. Eindafwerkingsplan Afvalberging Derde Merwedehaven

Derde Merwedehaven BV heeft een Eindafwerkingsplan laten maken voor de afvalberging nu de afvalberging per 31 december 2012 is gesloten voor het storten van afval. Dit Eindafwerkingsplan is op 19 november 2013 ter goedkeuring ingediend en op 14 januari 2014 goedgekeurd door de provincie. Feitelijk betreft het een actualisatie van een eerder plan. Die actualisatie is nodig nu de stortplaats vervroegd is gesloten en de eindafwerking moet worden voorbereid. Dit Eindafwerkingsplan wordt beschouwd als een voorlopig ontwerp. Hoofdonderwerpen zijn de vormgeving van de berg, het (technisch) ontwerp van de bovenafdichting en de recreatieve inrichting. Vooraf aan de start van de uitvoering van de eindafwerking zal het plan opnieuw worden geactualiseerd.

Net als bij het Nazorgplan is in het Eindafwerkingsplan uitgegaan van een zogenaamde dubbele bovenafdichting. Deze variant heeft de voorkeur omdat deze veel langer meegaat waardoor vervanging van de bovenafdichting en alle aanwezige begroeiing pas op heel lange termijn aan de orde is. (minimaal na 75 jaar maar mogelijk na 100 jaar). De inzet bij de eindafwerking is er op gericht om het graven in het afvalpakket zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment wordt met de inzet van bouwstoffen nog gewerkt aan de laatste vormgeving. Dat is nodig omdat na de bovenafdichting straks al het regenwater via voldoende natuurlijk verloop aan de buitenzijde af moet kunnen stromen.

Over de precieze inrichting van groen en mogelijke recreatieve voorzieningen is nog overleg gaande tussen de contractpartijen. Op hoofdlijnen zijn in het Eindafwerkingsplan twee varianten opgenomen. In 2014 zal dit verder worden uitgewerkt tussen contractpartijen waarbij ook de omgeving (waaronder Sliedrecht) zal worden betrokken.


Bij het Eindafwerkingsplan is een globale planning gevoegd die inzicht geeft in de geplande eindafwerkingsactiviteiten in 2014. Geconstateerd is dat de milieuvergunning uit 2002 niet op alle onderdelen goed voorziet in de eindafwerking van de stortplaats. DMH BV is bezig met een inventarisatie van vergunningvoorschriften die aangepast moeten worden om de eindafwerking mogelijk te maken. De procedure voor het wijzigen van de vergunning zal in 2014 plaatsvinden. Ook staat gepland om in 2014 de taluds rondom het voorterrein aan te passen aan de toekomstige vormgeving. Naar verwachting wordt de eindafwerking na een periode van klink van het afvallichaam in 2020 en 2021 gerealiseerd.

Het Eindafwerkingsplan is in concept besproken met de betrokken overheden en aangepast aan de hand van gemaakte opmerkingen. DMH BV heeft het plan ook toegelicht tijdens een gehouden openbare informatiebijeenkomst op 13 oktober 2013.


Het Eindafwerkingsplan is in concept ook voorgelegd aan de heer Vollenbroek van adviesbureau MOB waarbij vooral gekeken is naar de aspecten die voor Sliedrecht van direct belang zijn. Deze oordeelt in de bijgevoegde brief dat het een gedegen rapport is. Wat betreft de twee varianten voor de visuele beleving van de berg in de toekomst zou vanuit de positie van Sliedrecht de variant

“inpassen van de berg” in het landschap de voorkeur verdienen omdat de berg dan meer opgaat in het landschap en deze variant ook gunstig is voor de biodiversiteit.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,  
De secretaris, De burgemeester,



drs. C.A. de Haas MBA



drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlagen:

1. Eindafwerkingsplan Afvalberging Derde Merwedehaven.
2. Brief OZHZ namens PZH goedkeuring eindafwerkingsplan.
3. Reactie van MOB op het eindafwerkingsplan.