



25171

Vorbereidende werkzaamheden

Deze week wordt gestart met de uitvoering van een aantal voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de eindafwerking. Het betreft het opvullen van grote gaten in het talud langs het voorterrein, het graven van proefsleuven en het profileren van het baggerdepot. Het opvullen van de grote gaten en het graven van proefsleuven zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Naar verwachting wordt aan het einde van de winter gestart met het profileren van het baggerdepot. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft op 29 juli 2015 toestemming gegeven voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, inclusief werkwijzen en de bijbehorende beheersmaatregelen. De eindafwerking zal naar verwachting vanaf 2018 worden aangebracht en vanaf 2023 zal Merwedeheuvel als recreatieterrein worden opengesteld voor het publiek.

Aanvullen talud

In 2012 zijn de laatste afvalstoffen gestort. In 2013 is de Merwedeheuvel verder vormgegeven door toepassing van bouwstoffen. Het talud langs het voorterrein is destijds niet meegenomen. Komende weken wordt een aantal grote laagten in dit talud opgevuld met bouwstoffen, bewerkte AVI-bodemas, en afgedekt met grond die vervolgens wordt ingezaaid. Het aanvullen bevordert het inklinkingsproces van het onderliggende afval zodat ook hier uiteindelijk de eindafwerking verantwoord kan worden aangebracht.

Proefsleuven

Om het afvallichaam in de gewenste vorm te krijgen moet op het talud langs het voorterrein nog afval worden ontgraven. Dit talud is namelijk op een aantal plaatsen te steil opgezet, met name aan de onderzijde. Ter voorbereiding hierop wordt nu eerst een aantal proefsleuven gegraven om vast te stellen of er bij de toekomstige ontgraving geen asbesthoudend afval zou kunnen worden aangetroffen; dat gebeurt uit voorzorg onder asbestcondities. Op basis van de opbouw van het afvallichaam en de werkwijze van opbouw wordt geen asbesthoudend materiaal verwacht. Wanneer toch asbesthoudend afval gevonden zou worden, zal het graven van de proefsleuven gestopt worden en wordt bekeken of het aanpassen van de vorm mogelijk is, zodat er niet meer in het afval gegraven hoeft te worden.

In de weg rond het afvallichaam wordt een aantal proefsleuven gegraven om de exacte ligging van bijvoorbeeld kabels en leidingen te controleren.

Profileren baggerdepot

Ter voorbereiding op de eindafwerking wordt naar verwachting aan het einde van de winter het baggerdepot geprofileerd. Het baggerdepot is nu "vlak" en wordt zoals voorgeschreven en opgenomen in het vigerende eindafwerkingsplan onder afschot gebracht. Hiervoor zal materiaal in het baggerdepot worden verplaatst. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting een paar weken in beslag nemen.

Bron: [Merweheuvel](#), 14-1-2026

